



- NOTES**
1. REMISE EN ETAT DOIT CORRESPONDRE AUX CONDITIONS EXISTANTES.
  2. FOURNIR TOUTS LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR COMPLETER L'INSTALLATION.
  3. LOCALISER TOUTS LES SERVICES ET CONDUITES EXISTANTES AVANT L'EXCAVATION. LOCALISATION MONTREE AU PLAN NE PEUT ETRE GARANTIE.
  4. CABLES ELECTRIQUES FOURNIS HORS CONTRAT POUR INSTALLATION LORS DE CE CONTRAT SONT 2 NO. 6 RWU 90, 1 NO. 6 GREEN AVEC 32 MM PVC CSA CONDUIT RIGIDE, INSTALLER A 750 MM SOUS LA SURFACE LE LONG DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT.
  5. CONDUIT POUR LE CABLE A L'INTERIEUR DES LIMITES CLOTUREES DU SITE SERA FOURNI HORS-CONTRAT. CE CONTRAT INCLUT L'INSTALLATION DU CABLE DU PANNEAU, DANS LE CONDUIT EXISTANT, L'INSTALLATION DU CABLE ET DU CONDUIT A L'EXTERIEUR DES LIMITES CLOTUREES DU SITE, LA CONNECTION AU PANNEAU ELECTRIQUE (PANNEAU FOURNI HORS-CONTRAT) ET LA CONNECTION AU CABLE DE CHAUFFAGE.
  6. CABLE DE CHAUFFAGE FOURNI HORS-CONTRAT POUR QUE LE CONTRACTEUR L'INSTALLE DANS LA SECTION ISOLEE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT AU-DESSUS DE L'AQUEDUC SERA DU TYPE PROTENYX AUTO-REGULARISEE BUS2X-1, LONGUEUR 36 M, AVEC LA BÂTE DE CONNECTION ET ACCESSOIRES NECESSAIRES, S'ASSURER QUE LA SECTION ISOLEE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT INCLUT LE CONDUIT APPROPRIE POUR L'INSTALLATION DU CABLE DE CHAUFFAGE.
  7. FOURNIR LES COUDES REQUIS POUR CREER L'ALIGNEMENT NECESSAIRE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT.
  8. LA OU 2 M DE COUVERT NE PEUT ETRE OBTENU POUR LA CONDUITE DE REFOULEMENT, FOURNIR L'ISOLATION EQUIVALENTE APPROUVEE PAR L'INGENIEUR, MAINTENIR 1,2 M DE COUVERT SAUF POUR LES SECTIONS CHAUFFEES.
  9. REFERER AU DESSIN SUIVANT POUR LES DETAILS DE TRAVERSEE DE L'AQUEDUC.

**LEGENDE**

- CLOTURE PROJETEE (LIMITES DU SITE)
- SERVICE D'EAU PROJETEE
- EGOUT PAR GRAVITE PROJETEE
- CONDUITE DE REFOULEMENT PROJETEE

**TITRE DU PROJET :** PLAINES LEBRETTON

**TITRE DU DESSIN :** EGOUT SANITAIRE CONNECTION

**LOCALISATION :**

**GEspro**  
 306 Dufferin Street, Suite 610, Ottawa, Ontario K1N 7C2  
 Téléphone: (613) 241-1119 - Fax: (613) 241-9007  
 Members of Geacsis Inc.

**REVISÉ PAR :** VI  
**DESINÉ PAR :** VI  
**VERIFIÉ PAR :** VI  
**DATE :** 02-03-20  
**NO. PROJET :** 000704  
**NO. DESSIN :** S1-2